



### POZNÁMKY:

- ZDIVO CIHELNÉ
- PODLAHY – CIHELNÁ DLAŽBA V NÁSPYPU
- KROKVE 100 x 140 MM
- SLOUPKY 150 x 150 MM
- KLEŠTINY 50 x 180 MM
- VZPERY 100 x 140 MM
- VAZNICE 140 x 150 MM
- LATĚ 30 x 50 MM
- KOMINOVÉ TĚLESO – ZDĚNÉ CIHELNÉ

### ROZSAH PRACÍ:

- Stávající dlažba a násyp půdního prostoru bude odstraněn
- Bude zkontrolována dřevěná konstrukce stropu a případně opraveny nebo vyměněny poškozené stropní trámy
- Bude zkontrolována konstrukce krovu, lokálně opravena nebo nahrazena novými prvky stejné dimenze a tvaru
- Všechny dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti biologickým škůdcům, např. Boronit
- Bude provedena nová dřevěná pochozí podlaha na stropních trámecích.
- Bude provedena nová skládka střešní konstrukce s novou střešní krytinou
- Poškozená dřevěná vaznice bude nahrazena novou – kopíjí původní
- Bude provedena nová dřevěná podbití předsahu střechy s omítnutím stejného profilu jako původní
- Stávající vjezd do půdního prostoru bude opraveno a nově natřeno
- Bude opraven komín v nadstřešní části
- Budou provedeny nové okapové žlaby a svody z barveného pozink plechu

### SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- STŘEŠNÍ KRYTINA – PALENA BOBKOVKA ČERVENÉ BARVY
- LATĚ 60/40
- KONTROLATĚ 60/40 – PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KROKVE

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA V 1.NP OBJEKTU

NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU bez č.p.	STUPŇ	PROJEKT PRO OHLAŠENÍ STAVBY
MÍSTO STAVBY	parc.č.st. 118 v k.ú. Štěchovice		
STAVEBNÍK	Městys Štěchovice Hlavní 3, 252 07 Štěchovice		
VYPRACOVAL	OBSAH VYKRESU		ČÍSLO SOUPRAVY
Tomáš Hoznourrek	Navrhovaný stav		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Půdorys 2.NP	MĚŘÍTKO	1:50
Tomáš Hoznourrek	DATUM	09/2023	ČÍSLO VYKRESU
	D.1.1 Stavební část		8.