

Výkaz výměr

ZŠ Štěchovice

Datum: 21.6.2013

rekonstrukce po povodni

Stavba : Rekonstrukce ZS Štěchovice po povodni v roce 2013

Objednatel : Městys Štěchovice
Hlavní 3
252 07 Štěchovice

IČO : 241725
DIČ : CZ00241725

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		- Kč

Za zhotovitele

Za objednatele

Výkaz výměr

Základní škola Štěchovice
Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Byt školníka						
1		Oprava omítek (jádro+štuk) - sanační	m2	2,00		
2		Oprava keramické dlažby	m2	2,00		
3		Výměna zárubně do koupelny	ks	1,00		
4		Výmalba	m2			
5		Podlahové krytiny - PVC	m2	14,00		
6		Kuchyňská linka	bm	5,00		
Celkem						
2 Třída 1.A						
1		Podlahové krytiny - PVC	m2	43,00		
2		Výmalba	m2			
Celkem						
3 Třída						
1		Podlahové krytiny - PVC	m2	64,00		
2		Výmalba	m2			
Celkem						
4 Třída						
1		Podlahové krytiny - PVC	m2	66,00		
2		Výmalba	m2			
Celkem						
5 Chodba hlavní budovy						
1		Oprava omítek (jádro+štuk) - sanační	m2	15,00		
2		Sokl lité podlahy - keramická dlažba	bm	62,00		
3		Odstranění SDK konstrukce příčky + začištění	m2	19,50		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
6 Komora						
1		Oprava omítek (jádro+štuk) - sanační	m2	10,50		
2		Výmalba	m2			
Celkem						
7 WC chlapci						
1		Sanační omítka (jádro)	m2	26,00		
2		Keramický obklad	m2	8,00		
3		Keramická dlažba	m2	15,00		
4		Výmalba	m2			
5		Sanitární montované dělicí příčky - WC kabina	ks	3,00		
6		Kompletace zařizovacích předmětů	ks	8,00		
Celkem						
8 Sklad						
1		Sanační omítka (jádro + štuk)	m2	45,00		
2		Keramická dlažba	m2	22,00		
3		Obnova zazděných dveří	ks	1,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
9 WC dívky + úklid						
1		Sanační omítka (jádro)	m2	19,00		
2		Keramický obklad	m2	34,00		
3		Příčka Ytong tl. 100 mm	m2	15,00		
4		Keramická dlažba	m2	20,00		
5		Výmalba	m2			
6		Sanitární montované dělicí příčky - WC kabina	ks	3,00		
7		Kompletace zařizovacích předmětů	ks	5,00		
Celkem						

Výkaz výměr

Základní škola Štěchovice
Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10 Šatny						
1		Lepidlo + štuk na stěny Ytong	m2	170,00		
2		SDK stěna výtahu	m2	8,00		
3		Výmalba	m2			
Celkem						
11 Dílny						
1		Odstranění stávající omítky	m2	52,00		
2		Sanační omítka (jádro + štuk)	m2	52,00		
3		Podlahové krytiny - PVC	m2	93,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
12 Spojovací chodba						
1		Zazdění dveří příčkou Ytong tl. 100 mm	m2	5,00		
2		Sokl podlahy - keramická dlažba	bm	20,00		
3		Oprava omítek (jádro+štuk) - sanační	m2	2,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
13 Herna + kuchyňka						
1		Oprava omítek (jádro+štuk) - sanační	m2	3,00		
2		Nová příčka Ytong tl. 100 mm	m2	20,00		
3		Lepidlo + štuk na stěny Ytong	m2	40,00		
4		Výmalba	m2			
5		Podlahové krytiny - PVC	m2	75,00		
6		Kuchyňská linka	bm	4,00		
Celkem						
14 Chodba u tělocvičny						
1		Oprava omítek (jádro+štuk) - sanační	m2	5,00		
2		Podlahové krytiny - PVC	m2	71,00		
3		Odstranění SDK konstrukce příčky + začištění	m2	12,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
15 2 x WC u tělocvičny						
1		Odstranění SDK konstrukce příčky	m2	3,00		
2		Nová příčka Ytong tl. 100 mm	m2	3,00		
3		Keramický obklad	m2	6,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
16 Sklad						
1		Odstranění stávající omítky	m2	25,00		
2		Sanační omítka (jádro + štuk)	m2	25,00		
3		Podlahové krytiny - PVC	m2	18,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
17 Sociálky						
1		Odstranění SDK konstrukce příček	m2	50,00		
2		Sanační omítka (jádro)	m2	19,00		
3		Keramický obklad	m2	160,00		
4		Příčka Ytong tl. 100 mm	m2	75,00		
5		Keramická dlažba	m2	18,00		
6		Výmalba	m2			
7		Kompletace zařizovacích předmětů	ks	8,00		
Celkem						

Výkaz výměr

Základní škola Štěchovice
Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18 Kabinet						
1		Odstranění stávající omítky	m2	28,00		
2		Sanační omítka (jádro + štuk)	m2	28,00		
3		Podlahové krytiny - PVC	m2	19,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
19 Kabinet						
1		Odstranění stávající omítky	m2	28,00		
2		Sanační omítka (jádro + štuk)	m2	28,00		
3		Podlahové krytiny - PVC	m2	19,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
20 Kabinet						
1		Odstranění stávající omítky	m2	28,00		
2		Sanační omítka (jádro + štuk)	m2	28,00		
3		Podlahové krytiny - PVC	m2	19,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
21 Sklad						
1		Odstranění stávající omítky	m2	14,00		
2		Sanační omítka (jádro + štuk)	m2	14,00		
3		Podlahové krytiny - PVC	m2	6,00		
4		Výmalba	m2			
Celkem						
22 Chodba ke kotelně						
1		Odstranění stávající omítky	m2	30,00		
2		Sanační omítka (jádro + štuk)	m2	30,00		
3		Výmalba	m2			
Celkem						

Elektroinstalace a vytápění bude řešeno na základě konkrétních potřeb na stavbě.
Rozsah prací může být na místě upřesněn dle skutečnosti