

V době od 1.7. 2021 do 31.8.2021 bude uzavřena komunikace II/102 v úseku km 14,935 – 15,190 z důvodu rekonstrukce komunikace a výstavbě nové dešťové kanalizace. Tyto stavební práce nelze provádět za částečné uzavírky z důvodu neprůjezdnosti komunikace při provádění výstavby nové dešťové kanalizace včetně kanalizačních přípojek k uličním vpustem (levá a pravá strana). Šířkové parametry komunikace nedovolují např. z důvodu zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti osob, bezpečnosti provozu, manipulace s technikou atd.

Postup výstavby:

Od 1. 7. 2021:

- provádění úplné uzavírky komunikace v km 14,935 – 15,190 v délce 255 m + provádění oplocení staveniště včetně přípravných prací

Od 2. 7. 2021:

- odfrézování asfaltového souvrství v délce 255 m + bourací práce u kanalizačních šachet a vodoznaků

Od 3. 7. 2021 do 31. 7. 2021:

- provádění dešťové kanalizace SO 334 v délce 165,2 m včetně přípojek a uličních vpustí.
- rozebrání stávající zámkové dlažby a silničních obrub (levá i pravá strana – komunikace + chodník pro pěší)

Od 2. 8. 2021

- odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace + odvoz na skládku
- provádění odvodnění komunikace – drenážní korugované trubky zaústěné do uličních vpustí
- hutnění pláň
- provádění konstrukčních vrstev ze štěrkodrtě + hutnění
- provádění pokládky silničních obrub do betonového lože + zpětné zadláždění chodníku pro pěší (levá a pravá strana)
- provádění druhé vrstvy ze štěrkodrti + hutnění

Od 25. 8. 2021 do 31. 8. 2021:

- provádění tří vrstev asfaltového betonu – podkladní, ložné a obrusné
- provádění vodorovného dopravního značení barvou
- všeobecný úklid staveniště

Všechny tyto stavební práce jsou závislé na klimatických podmínkách a nepředvídatelných kolizích například s podzemními sítěmi. Může proto dojít k posunu některých prací.

Úplná uzavírka komunikace II/102 ve Štěchovicích

Objízdná trasa: Štěchovice – Hradištko, Vysoký Újezd, Rabyně, Třebenice, Slapy – Štěchovice

